

„Przebudowa chodnika przy pomniku na pl. Wolności w Nowogardzie”**PRZEDMIAR ROBÓT**

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej 26,5+3,5	mb	30,00
2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej – obrzeża przy zieleńcach (8,3*2+2,2*2)+(5,3*2+8,65*2)*2+(18*2+2,2*2)+(10*2+2,2*2)+(2,2*2*2+1*2)	mb	152,0
3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 26,50*32-(5,3*8,65)*2-(2,2*8,3)-(2*1*2)-(2,2*18)-(14,7*12)	m2	518,05
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowawczym na odległość 1 km 518,05*0,07+30*0,15*0,3+152,8*0,2*0,06	m3	39,447
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowawczym – dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotność =4	m3	39,447
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	518,05
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	30,00
8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – obrzeża przy zieleńcach	mb	152
9	KNR 2-31 0511-03- analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu NOSTALITE grubości 6 cm koloru melanz pomarańczowo-brązowego na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm	m2	518,05