

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty różne zewnętrzne KOD CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu			
1	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01				
	analogia				
		1035.90	m ²	1035.900	
				RAZEM	1035.900
2	KNR 4-01	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02				
	0108-04				
	analogia				
		poz.1*0.10	m ³	103.590	
				RAZEM	103.590
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²		
d.1	0101-01				
		17.52	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04				
		poz.3	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
5	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0202-05				
	0202-06				
		poz.3	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
6	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0316-01				
		poz.3	m ²	17.520	
				RAZEM	17.520
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04				
		(6.55+3.0+1.5+1.5)*(0.15*0.23+0.2*0.15)	m ³	0.809	
				RAZEM	0.809
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-04				
		6.55+3.0+1.5+1.5	m	12.550	
				RAZEM	12.550
9	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm nawierzchnia piaskowa	m ²		
d.1	0101-05				
	0101-06				
		207.75	m ²	207.750	
				RAZEM	207.750
10	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02				
		poz.9	m ²	207.750	
				RAZEM	207.750
11	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
d.1	0101-02				
		poz.9	m ²	207.750	
				RAZEM	207.750
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01				
	0105-02				
		poz.9	m ²	207.750	
				RAZEM	207.750
13	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II)	dół.		
d.1	0312-09				
		32	dół.	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0203-01				
		32*0.25*0.25*0.8	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
15		Demontaż urządzeń zabawowych	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Montaż urządzeń zabawowych wraz z naprawą	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.1	0213-01				
		0.070	ha	0.070	
				RAZEM	0.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatk za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 13 0.070	ha ha	 0.070	
				RAZEM	0.070
19 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 700.0	m ² m ²	 700.000	
				RAZEM	700.000
20 d.1	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 0.25*0.8*(1.79+1.79+0.51+1.41)	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
21 d.1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.25*0.8*(1.79+1.79+0.51+1.41)	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
22 d.1	KNR 2-02 0103-01 analogia	Śmietnik 1.68*(1.79+1.79+0.51+1.41)	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
23 d.1	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1.41*1.29+0.25*0.9	m ² m ²	 2.044	
				RAZEM	2.044