



Piłkochwyt wykonany zgodnie z normą PN-EN 913 w kolorze zielonym

Linka stalowa

Siatka poplipylenowa, odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaźnik absorpcji wody, długie utrzymywanie koloru, wysoka odporność na przecieranie, rozciąganie i zrywanie bezpieczeństwo użytkowania – nie posiadająca ostrych krawędzi (nagminne dla siatek powlekanych i metalowych), siatki polipropylenowe są obojętne fizjologicznie unikalna bezwęzłowa technika łączenia linek siatki zapewniająca gładkość siatki, podwyższająca odporność na zrywanie i przecieranie różnorodność splotów i wielkości oczek siatki ; wielkość oczek max. 100x100mm; siatka rozpięta na 6-8 rzędach drutu napinającego o średnicy 2,6x4,0mm przymocowanych do słupów pośrednich za pomocą specjalistycznych przelotek. Wysokość netto 6m Słupek ze stali, grubościenny min.80mmx80mm, zašlepiony od góry malowany proszkowo w kolorze zielonym.



PIŁKOCHWYT B-B
długość 71m



UWAGA:
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty nasypowe, należy dokonać miejscowej wymiany gruntów na grunty rodzime (z urobku).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIŁE CHOCBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT
BUDOWLANY

JackowskiStudio

71-043 Szczecin 518 60 80 66
ul. Kazimierska 2a/2 505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż.arch. DOMINIKA ANNA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007	
mgr inż.arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/ OKK/2007	
inż. DANUTA GRUŻEWSKA	14/Sz/90	

PROJEKT: Projekt boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni działka geod. 838/2, obręb Nowogród 2, 72-200 Nowogard		
INWESTOR: Gmina Nowogard, pl. Wolności 1 72-200 Nowogard		
TYTUŁ RYSUNKU: marzec 2019		
DATA: marzec 2019	NR RYSUNKU: 05	ZMIANA:
SKALA: 1:50		