

„MADROG” Pracownia Projektowa
Grażyna MAIK
ul. Nowogardzka 17, 72-130 Maszewo

KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIOT

OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY
LEŚNEJ W NOWOGARDZIE

LOKALIZACJA: DROGA GMINNA – UL. LEŚNA
W M. NOWOGARD

BRANŻA: DROGOWA

INWESTOR: GMINA NOWOGARD
PLAC WOLNOŚCI 1
72-200 NOWOGARD

AUTORZY OPRACOWANIA			
Lp.	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
1.	Andrzej Wróblewski	154/Sz/83	

Wykonano: CZERWIEC 2008 r.

KOSZTORYS ŚLEPY/OFERTOWY*

Przebudowa chodnika w drodze gminnej – ul. Leśnej w Nowogardzie – w km. rob. 0+000,00 – 0+405,80
strona Prawa

Investor – **Gmina Nowogard**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4		5
	<u>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>				
1.	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	mb	405,80		
	<u>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</u>				
2.	Rozebranie nawierzchni bitumicznej średniej grubości 4 cm z wywozem gruzu na odległość 9 km.	m ²	3,40		
3.	Rozebranie podbudowy tłuczniowej grubości warstwy 20 cm z wywozem gruzu na odległość 9 km.	m ²	3,40		
4.	Rozebranie nawierzchni betonowej grubości 20 cm z wywozem gruzu na odległość 9 km.	m ²	7,21		
5.	Rozebranie obrzeży trawnikowych 30x8 na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na odległość 9 km.	mb	954,66		
6.	Rozebranie krawężnika drogowego betonowego 15x30 na ławie betonowej zwykłej z wywozem gruzu na odległość 9 km	mb	43,95		
7.	Rozebranie starej nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiału na odległość 3 km	m ²	12,24		
8.	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na odległość 9 km.	m ²	187,13		

9.	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na odległość 9 km.	m ²	557,48		
	<u>III. ROBOTY ZIEMNE:</u>				
10.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km i wbudowaniem w nasyp	m ³	134,73		
11.	Formowanie nasypów z ziemi dowiezionej.	m ³	134,73		
12.	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp	m ³	7,90		
	<u>IV. PODBUDOWA</u>				
13.	Wykonanie koryta głębokości 25 cm w gruncie kat. III pod zjazd.	m ²	3,40		
14.	Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. III średniej głębokości 20 cm.	m ²	36,25		
15.	Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku o grubości warstwy 15 cm.	m ²	795,76		
16.	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 23 cm pod zjazdy do posesji.	m ²	3,40		
	<u>V. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</u>				
17.	Ustawienie krawężnika betonowego 30x15 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	70,95		
18.	Regulacja krawężnika betonowego 30x15 na ławie betonowej z oporem z betonu B 15	mb	60,00		
19.	Ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30 na podsypce piaskowej.	mb	993,66		
	<u>VI. NAWIERZCHNIA</u>				

20.	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej POLBRUK grubości 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm – 70% powierzchni całkowitej chodnika .	m ²	557,05		
21	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej POLBRUK grubości 6 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm – 30% powierzchni całkowitej chodnika .	m ²	238,72		
22.	Regulacja nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm.	m ²	16,12		
23.	Ułożenie nawierzchni bitumicznej grubości warstwy 4,00 cm.	m ²	3,40		
24.	Wykonanie nawierzchni betonowej grubości warstwy 15,00 cm.	m ²	1,95		
	<u>VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:</u>				
25.	Plantowanie poboczy w gruncie kat III z obsianiem trawą.	m ²	1.077,80		
26.	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej.	szt.	2		
27.	Regulacja studzienek kanalizacji telekomunikacyjnej	szt.	5		
	<u>VIII. OZNAKOWANIE POZIOME</u>				
28.	Wykonanie znaków P-10 i P-14 poziomego oznakowania cienkowarstwowe	m ²	27,47		
	<u>VIII. OZNAKOWANIE PIONOWE</u>				
29.	Ustawienie słupków do znaków pionowych	szt.	6		
30	Montaż znaków o pow. do 0,60 m2	szt.	8		
	RAZEM NETTO:		X		

	PODATEK VAT		X		
	RAZEM BRUTTO		X		

Data opracowania :

.....
opis oferenta

* niepotrzebne skreślić