

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont muru obronnego
ADRES INWESTYCJI : Nowogard ul Stolarska - lutyków
INWESTOR : Urząd Gminy Nowogard
ADRES INWESTORA : Gmina Nowogard
BRANŻA : Ogólnobudowlana - Remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Piórkowski upr.bud.UAN/N/7210/1039/88
DATA OPRACOWANIA : 17.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.01.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski Mury obronne Nowogard

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont murów obronnych			
1		Usunięcie z powierzchni murów krzaków , porostów i roślin (bluszcz)	m ²		
d.1	analiza indywidualna	200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
2	KNR AT-50	Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie odcinek 1.2.3.4 po obu stronach muru (wraz z koroną)	m ²		
d.1	0104-04	((82+97+176+53*2)*2.2)+489	m ²	1 503.20	
				RAZEM	1 503.20
3	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - odgrzybianie murów w strefie przyziemia	m ²		
d.1	0404-05	898*1	m ²	898.00	
				RAZEM	898.00
4	ZKNR C-2	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
d.1	0418-07	20	msc.	20.00	
				RAZEM	20.00
5	KNR K-17	Prace przygotowawcze przy renowacji starego budownictwa - wykucie luźnych spoin	m ²		
d.1	0102-01	5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej(wymiana uszkodzonych cegieł)	m ³		
d.1	0310-19	1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 19-01	Naprawa pęknięć o gł. przesyłcia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej	m		
d.1	0312-02	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNR 19-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. ponad 0,35 m2	msc		
d.1	0317-06	10	msc	10.00	
				RAZEM	10.00
9	KNR 19-01	Łęki z kamienia przycinanego twardego - likwidacja rys i luźnych spoin	m ³		
d.1	0324-06	0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
10	KNR 19-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2(reperacja ubytków uzupełnienia)	m ²		
d.1	0325-03	130	m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
11	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 bez wykucia spoin przyjęto 50% murów	m ²		
d.1	0326-11	898*0.5	m ²	449.00	
				RAZEM	449.00
12	TZKNBK IV -	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jednym miejscu	msc		
d.1	119	10	msc	10.00	
				RAZEM	10.00
13	TZKNBK VIII	Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na koronie - uzupełnienie ubytków wraz z likwidacją pęknięć i wyrzuteń	m ²		
d.1	05-1610508	6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
14	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) nasypów przy murze obronnym w gruntach kat.IV	m ²		
d.1	0503-06	408*1	m ²	408.00	
				RAZEM	408.00
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego krzaków po karczowaniu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5	m ³	4.00	
		4		RAZEM	4.00
17	ZKNR C-2	Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych porowatych - hydrofobizacja murów obustronnie i korony	m ²		
d.1	0416-02	898+489	m ²	1 387.00	
				RAZEM	1 387.00