

**Budowa ciągu pieszego - jezdni wraz z chodnikami przy
ul. Poniatowskiego w Nowogardzie**

Tabela obliczenia objętości robót ziemnych - ciąg pieszo-jezdny

Lokalizacja Kilometr + hektometr	Powierzchnia przekroju		Śred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość	
	wykop m ²	nasyp m ²	wykop m ²	nasyp m ²		wykop m ³	nasyp m ³
0 + 000.00	0.00	2.00					
0 + 010.36	0.00	2.20	0	2.1	10.36	0	22
0 + 044.97	0.00	2.50	0	2.35	34.61	0	81
0 + 075.47	0.00	2.90	0	2.7	30.5	0	82
0 + 108.05	0.00	2.50	0	2.7	32.58	0	88
0 + 134.43	0.00	2.45	0	2.475	26.38	0	65
0 + 164.01	0.00	3.40	0	2.925	29.58	0	87
0 + 184.40	0.00	2.50	0	2.95	20.39	0	60
0 + 211.08	0.00	3.80	0	3.15	26.68	0	84
0 + 241.20	0.00	4.40	0	4.1	30.12	0	123
0 + 261.99	0.00	4.40	0	4.4	20.79	0	91
SUMA:						0	784

**Budowa ciągu pieszego - jezdni wraz z chodnikami przy
ul. Poniatowskiego w Nowogardzie**

Tabela obliczenia objętości robót ziemnych - chodnik

Lokalizacja Kilometr + hektometr	Powierzchnia przekroju		Śred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość	
	wykop m ²	nasyp m ²	wykop m ²	nasyp m ²		wykop m ³	nasyp m ³
0 + 000.00	0.00	2.60					
0 + 005.07	0.00	2.60	0	2.6	5.07	0	13
0 + 036.68	0.00	1.25	0	1.925	31.61	0	61
0 + 062.56	0.00	1.30	0	1.275	25.88	0	33
0 + 081.39	0.00	1.25	0	1.275	18.83	0	24
0 + 108.42	0.00	1.45	0	1.35	27.03	0	36
0 + 131.90	0.00	1.25	0	1.35	23.48	0	32
0 + 156.90	0.00	1.25	0	1.4	25	0	35
0 + 181.90	0.00	1.55	0	1.975	25	0	49
0 + 219.02	0.00	2.40	0	2.35	37.12	0	87
0 + 220.33	0.00	2.30	0	2.3	1.31	0	3
SUMA:						0	374