

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż stolarki okiennej - ETAP I (stara część szkoły i część. bud. głównego)					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	(1.55*0.97)*2 okno O-5	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	okna O-1, O-2, O-3, O-4	m ²	238.693	
		(1.22*1.95)*14+(1.68*2.03)*17+(2.44*2.05)*29+(1.68*1.40)		RAZEM	238.693
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.42*14+1.88*17+2.64*29+1.68*1	m	130.080	
				RAZEM	130.080
4	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z	m ²		
d.1	01 0545-07	blachy nadającej się do użytku	m ²	38.810	
		(0.32*1.22)*14+(0.32*1.68)*17+(0.32*2.44)*29+(0.32*1.68)*1+(0.32*1.60)*2		RAZEM	38.810
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	Ręczne wykucie uszkodzonych płytek, skucie pozostałej zaprawy, zagruntowanie ściany rzadką zaprawą cementową, dopasowanie i osadzenie nowych płytek na zaprawie, spoinowanie wstawionych płytek, oczyszczenie miejsca naprawionego z resztek zaprawy i obmycie płytek.	m ²	1.280	
		((0.20*0.32)*2+(1.60*0.32))*2		RAZEM	1.280
6		Wywóz materiału z demontażu	konte- ner konte- ner	5.000	
d.1	kalk. własna	5		RAZEM	5.000
2 Montaż stolarki okiennej - ETAP I (stara część szkoły i część. bud. głównego)					
7	KNR 2-02	Montaż okna PCV o powierzchni 1.5-2.0 m2 (okno O-5)	m ²		
d.2	1003-08	(1.67*0.97)*2	m ²	3.240	
	analogia			RAZEM	3.240
8	KNR 2-02	Montaż okna PCV o powierzchni 2.0-2.5 m2 (okno O-4)	m ²		
d.2	1003-09	(1.68*1.40)*1	m ²	2.352	
	analogia			RAZEM	2.352
9	KNR 2-02	Montaż okna PCV o powierzchni 2.5-3.0 m2 (okno O-1)	m ²		
d.2	1003-10	(1.22*1.95)*14	m ²	33.306	
	analogia			RAZEM	33.306
10	KNR 2-02	Montaż okna PCV o powierzchni ponad 3.0 m2 (okna O-2, O-3)	m ²		
d.2	1003-10	(1.68*2.03)*17+(2.44*2.05)*29	m ²	203.035	
	analogia			RAZEM	203.035
11	KNR 2-02	Obsadzenie parapetów wew. typu "postforming" białych (mat) o szer. 30	szt		
d.2	0129-02	cm, długości ponad 1 m	szt	61.000	
	analogia	14+17+29+1		RAZEM	61.000
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki ze-	m ²		
d.2	0506-02	wewnętrzne z blachy powlekanej kolor	m ²	40.826	
	analogia	(0.32*1.32)*14+(0.32*1.78)*17+(0.32*2.54)*29+(0.32*1.78)*1+(0.32*1.70)*2		RAZEM	40.826
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m		
d.2	0708-03	wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	485.120	
		(1.22*4)*14+(1.68*4)*17+(2.44*4)*29+(1.68*4)*1+(1.60*4)*2		RAZEM	485.120
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych z dwukrotnym	m ²		
d.2	1503-03	szpachlowaniem	m ²	87.066	
	analogia	((1.15*0.32)*2+(1.22*0.32))*14+((1.23*0.32)*2+(1.68*0.32))*17+((1.25*0.32)*2+(2.44*0.32))*29+((0.6*0.32)*2+(1.68*0.32))*1+((0.77*0.32)*2+(1.60*0.32))*2		RAZEM	87.066
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1503-03	((0.8*0.32)*2)*14+0.51*17+0.51*29+0.51*1	m ²	31.138	
	analogia			RAZEM	31.138
16		Montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt		
d.2	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19	szt	19.000	
				RAZEM	19.000